DANAK
Test reg. nr. 428

HØJVANG LABORATORIER A/S

Analyserapport

Rekvirent:	Ugerløse Vandværk	Sagsnavn:	Ugerløse Vandværk Gruppe A parametre
	Jonstrupvej 62 4350 Ugerløse	Sagsbeh.:	Ole Kristian Jensen

Prøver modtaget:	13-09-2018	Analyse påbegyndt:	13-09-2018	Rapportdato:	20-09-2018
				Rapport nr.:	1837-699
Antal prøver:	1	Opbevaring:	På køl	Bilag:	0

Parameter	Lab. nr. 1837-699-01	Enhed	Metode	Detek-tions-grænse	Usikker-hed ¤
Prøvetype	Drikkevand				
Emballage:	ok				
Prøvetagning:	Højvang				
Prøvetager:	LMA				
Udtaget fra dato:	13-09-2018				
kl.:	11:55				
Prøve ID	Køk. hane lærerværelse Kildedams-skolen Hovedgaden 42 Ugerløse Med skyl				
Prøvetagning, mikrobiologi	Stikprøve		ISO 19458:2006		
Temperatur	14,6	°C	SM 2550:2005, Felt		+/- 1
Kimtal 22 °C PCA	6	cfu/ml	DS/EN ISO 6222:2000 1)	1	+/- 0,150(lg)
Coliforme bakterier	<1	cfu/100 ml	ISO 9308-2 1)	1	+/- 0,314(lg)
Eschericia coli (E. coli)	<1	cfu/100 ml	ISO 9308-2 1)	1	+/- 0,314(lg)

Analyserapport

Rekvirent:	Ugerløse Vandværk	Sagsnavn:	Ugerløse Vandværk Gruppe A parametre
	Jonstrupvej 62 4350 Ugerløse	Sagsbeh.:	Ole Kristian Jensen

Prøver modtaget:	13-09-2018	Analyse påbegyndt:	13-09-2018	Rapportdato:	20-09-2018
				Rapport nr.:	1837-699
Antal prøver:	1	Opbevaring:	På køl	Bilag:	0

Betegnelser:
¤Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.
Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Denne rapport er i henhold til gældende bestemmelser i bekendtgørelse 974 27. juni 2018 & 1068 af 23. august 2018

Nedenstående henvisninger kan være relevante for rapporten:
* Ikke akkrediteret. i.m. Ikke målelig. i.a.: Der er ikke analyseret for den pågældende parameter.
Ledningsevnen er korrigeret til 20 °C ved hjælp af temperaturkompensering.
Detektionsgrænsen for aggressiv CO2 varierer afhængig af prøvens indhold af hydrogencarbonat jfr. Bekendtgørelse 974 om kvalitetskrav til miljømålinger.
Min. og max.-værdier iflg. Bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.
Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- og/eller kravværdier anvendes analyseresultatet i rapporten.

Prøven er udtaget i henhold til gældende prøvetagningsplan/aftale

1) Holstebro afdeling.

Rapport sendes med post til:

Rapport sendes pr. E-mail til:
Ugerløse Vandværk, Ebbe Andersen, vaerkfoerer@ugvand.dk
Ugerløse Vandværk, Ole Kristian Jensen, formand@ugvand.dk
Holbæk Kommune, grundvand@holb.dk
Ugerløse Vandværk, Kasser, kasserer@ugvand.dk

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Godkendt af Carina Hansen
Carina Hansen
Laborant